ARBEITSANLEITUNG

ABSÄUERUNGSGEL – SET

BESCHREIBUNG

Das Absäuerungsgel-Set besteht aus:

- Absäuerungskonzentrat (10 Ltr. = 11 kg im Kanister)
- Plastikeimer zum Anrühren des Gels
- Holzrührstab
- Verdickungsmittel (160gr.)
- Schutzoverall
- Schutzbrille
- Schutzmaske
- Deckenbürste Quast

GEEIGNET FÜR

Die Entfernung von Zementschlemmen und Aufrauhen glatter Betonoberflächen

ANWENDUNG

SCHRITT 1

Schutzkleidung, Schutzmaske und Schutzbrille anlegen.
Danach Absäuerungskonzentrat in den weißen 30 Ltr. Eimer geben und mit 5 Liter Wasser (siehe Markierung am Kanister) verdünnen. Unter ständigem Rühren mittels Holzrührstab das Verdickungsmittel einstreuen und gründlich durchrühren. Klumpen möglichst rasch kleindrücken bzw. auflösen. Mindestens 5 Minuten ohne Unterbrechung weiterrühren. Dann ca. 10 Minuten quellen lassen und nochmals 5 Minuten gut durchrühren.
Wenn eine homogene Lösung (etwas dicker wie Öl) entstanden ist, ist die Mischung gebrauchsfertig und kann mit einem breiten Pinsel (im Lieferumfang enthalten) oder einer Malerwalze aufgetragen werden. Malerwalzen aus Schaumstoff sind nicht geeignet!
Bitte beachten: Metallteile werden ebenfalls angegriffen – also keine hochwertigen Walzen verwenden.

Beim Einfüllen des Absäuerungskonzentrates – beim Verdünnen und Rühren, sowie beim Auftragen darauf achten Spritzer zu vermeiden. Eventuell doch auftretende Spritzer sofort mit einem nassen Lappen abwischen. Dazu einen Eimer mit Wasser und alte Lappen bereithalten. Die benutzten Lappen später mit viel Wasser ausspülen, auswringen und dann entsorgen.

Nach dem Auftragen auf die gewünschte Betonoberfläche mindestens 15 Minuten einwirken lassen und Wirkung überprüfen. Bei ausreichender Absäuerung zunächst mit einem Wasserschlauch vorsichtig abwaschen, danach mit einem Hochdruckreiniger mit Dreckfräse nachwaschen.

Oberfläche/n leicht austrocknen lassen.

Die Komponenten des Absäuerungsgels sind biologisch abbaubar und können in kleineren Mengen (mit viel Wasser verdünnt) in die Kanalisation gespült werden. Größere Mengen zuvor mit Kalk oder Soda neutralisieren.

SCHRITT 2

DESILAN SILOINTENSIVREINIGER SRK 44 (muss separat bestellt werden / Mischungsverhältnis siehe Produktinfoblatt) mittels eines Druckbehälters satt auf die Betonoberfläche/n aufsprühen.
Nach einer ca. 30 Minütiger Einwirkungszeit die besprühten Betonoberflächen mittels Hochdruckreiniger mit Dreckfräse gründlich abwaschen und 2-3 Tage austrocknen lassen.

Nach dieser Behandlung sind die Betonoberflächen neutralisiert (pH –Neutral) und somit für jede weitere Beschichtung aufnahmefähig.

VORBEHANDLUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt **DESILAN ABSÄUERUNGSGEL**

LAGERUNG / HANDHABUNG / ENTSORGUNG

Das Absäuerungsgel-Set muss kühl, trocken und vor Licht geschützt werden. Behälter immer dicht geschlossen halten und nach Entnahme sofort wieder verschließen. Nicht zusammen mit Lebens-, Futter- oder Arzneimittel lagern. Nicht mit konzentrierten Laugen, Metallen oder Alkalien in Kontakt bringen.

LIEFERPROGRAMM

Artikel-Nr.	Bezeichnung
18700015	**ABSÄUERUNGSGEL-SET** Komplett-Set mit Schutz- und Arbeitsmaterialien Gebinde für ca. 150 m² Betonoberfläche
18700011	**ABSÄUERUNGSNACHFÜLL-SET** Absäuerungskonzentrat und Verdickungsmittel Gebinde für ca. 150 m² Betonoberfläche

DESILAN GmbH, Parkstr.31, 86462 Langweid-Foret, Tel.0821/491022, Fax.0821/471233, Mail. info@desilan.de, www.desilan.de